

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jedn. m.	Ilość
I. Wymagania ogólne				
1	D.00.00.00	Koszt geodezyjnego wytyczenia przedmiotu zamówienia, koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej. CPV 93000000-8	kpl.	1
2	D.00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz urządzenia zabezpieczające plac budowy wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1
3	D.00.00.00	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych i gazowych oraz włączników kanałowych		
		zawory wodociągowe i gazowe	szt.	15
		włazy kanałowe	szt.	4
II. Podbudowy				
4	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, wywiezienie nadmiaru urobku samochodami na odległość do 3 km. CPV 45111200-0		
		ul. Leszczynowa: jezdnia	m2	858
		zjazdu bramowe	m2	147
5	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV.		
		ul. Leszczynowa: jezdnia	m2	858
		zjazdu bramowe	m2	147
6	D.04.03.01	Warstwa filtracyjna z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm w korycie drogi zagęszczana mechanicznie wraz z zakupem, dowiezieniem i wbudowaniem materiału. Jezdnia i zjazdu.		
		ul. Leszczynowa: jezdnia	m2	858
		zjazdu bramowe	m2	147
7	D.04.03.01	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm stabilizowana mechanicznie wraz z zakupem, dowiezieniem i wbudowaniem.		
		ul. Leszczynowa: jezdnia	m2	858
		zjazdu bramowe	m2	147
III. Krawężniki i obrzeża				
8	D.08.01.01	Krawężniki betonowe ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej i na ławie betonowej z betonu B-15 15x30 cm.		
		ul. Leszczynowa 170,76*2+8,0	m	350
9	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem		
		ul. Leszczynowa 170,0*2-110,0	m	230
IV. Nawierzchnia				
10	D.05.03.23	Jezdnia. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm, układane na podsypce cementowo - piaskowej, kostka szara.		
		ul. Leszczynowa: jezdnia:	m2	858
11	D.05.03.23	Zjazdy bramowe. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 8 cm, układane na podsypce cementowo - piaskowej kolor czerwony.		
		ul. Leszczynowa: zjazdu bramowe:	m2	147
V. Roboty wykończeniowe				
12	D.06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III porządkowanie terenu za obrzeżem szer. 1,0 m 340,0*1,0		
			m2	340

Ra:

Suma (z VAT)

0,00