

Wasilków, dnia 31.03.2020 r.

Egz. pojedynczy

### Adresaci według rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa targowiska miejskiego Mój Rynek przy ul. Kościelnej w Wasilkowie”, znak OSO.271.2.2020.MS

Na podstawie art. 11c w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy *Prawo zamówień publicznych* informuję, iż zamawiający **zmodyfikował treść SIWZ** oraz ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:

- zmianie ulega *Opis Przedmiotu Zamówienia* zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami treści SIWZ, aktualizuje się dokumentację projektową: dołącza się 74 pliki skompresowane w folderze „Aktualizacja dokumentacji projektowej z dnia 31 marca 2020 roku” zawierające m.in. zaktualizowany przedmiar robót oraz brakujące rysunki; przyłącza infrastruktury technicznej są opisane w plikach: PR.PRZYŁĄCZA Z01A, PR.PRZYŁĄCZA Z01B;

- z zamówienia wyłącza się prace oznaczone w zaktualizowanym przedmiarze w pozycjach: 1.9.7 Rzeźba terenowa, 1.9.8 Brama wjazdowa, 1.11 Ogrodzenie systemowe;

- zmianie ulega treść tabeli w pkt 4, rozdz. XIV. SIWZ:

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków  
Oferta w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych:  
**Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek”**  
**przy ul. Kościelnej w Wasilkowie** znak: OSO.271.2.2020.MS  
nie otwierać przed < **08.04.2020 r. godz. 11:15** >  
< DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY >

- zmianie ulegają zapisy szóstego wiersza pkt 1, rozdz. XV SIWZ:


było: „nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2020 r. do godz. 11:00”

jest: „nieprzekraczalnym terminie do dnia **08.04.2020 r.** do godz. 11:00”

**Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.**

W związku z zapytaniami wykonawców udziela się wyjaśnień oraz zamieszcza na wskazanej w SIWZ stronie internetowej Zamawiającego treści zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania. Wyjaśnienia dołączone są do niniejszego pisma w załączniku nr 1.

Z up. Burmistrza

  
Dominika Jocz .....  
Zastępca Burmistrza



Pyt. 20. Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego materiału i jakiej wielkości należy wykonać dwa zewnętrzne słupki zabezpieczające?

Odpowiedź: stalowe słupki drogowe, standardowe, prefabrykowane. Wys. 60cm, gr. 20-30cm

Pyt. 57 Na schemacie rozdzielnicy RG widnieje obwód do zasilenia zewnętrznych słupów oświetleniowych. Brak wykonania zewnętrznej instalacji oświetleniowej w projekcie oraz przedmiarze. Proszę o sprostowanie.

Odpowiedź: w projekcie zagospodarowania działki wskazano projektowane Lampy L

ILOŚĆ DETALI

- Uzupełniono informacje w tym zakresie.

Pyt. 58 Brak schematów oraz rysunków dotyczących systemu alarmu pożaru, systemu alarmowego SSWiN oraz instalacji Internetu. Proszę o sprostowanie.

Odpowiedź: Nie projektuje się.

Pyt. 62 Proszę o sprecyzowanie rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w belkach i słupach nad świetlikami szczytowymi targowiska.

- Rysunki branży konstrukcyjnej K.

Pyt. 71. Poz. 75-80 – wg rys. konstrukcji K01 i K02 ilość stóp fundamentowych ST1 wynosi 20, a nie 18. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt 72. Poz. 97-102 – wg rys. konstrukcji K01 ilość ław fundamentowych L1 jest ok. 26,00 mb, a nie 71,80 mb ( $35,90 \cdot 2 = 71,80$ ). Ilość 71,80 zawiera także wcześniej uwzględnione stopy ST1 i ST2.

Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt 73. Poz. 105-110 – wg rys. konstrukcji K01 ilość ław fundamentowych L2 jest ok. 35,00 mb, a nie 42,56 mb ( $21,28 \cdot 2 = 42,56$ ). Ilość 42,56 zawiera także wcześniej uwzględnione stopy ST1. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 74 Poz. 122-123 – izolacja ścian fundamentowych powinna być z dwóch stron, więc powinna być dodana krotność  $K=2$  lub przedmiar  $\times 2$ . Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 75 Poz. 131 – wg rys. P05A grubość izolacji ze styropianu posadzkowego to 10 cm, z czego w przedmiarze wynika powierzchnia parteru  $\times 2$ ?

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 76 Poz. 133 – grubość posadzki z KNR 2-02 1106-01 jest tylko 25 mm, docelowa grubość posadzki to 150 mm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 77 Poz. 134 – wg przekroju budynku (rys. P05) wysokość ścian zewnętrznych wynosi 5,65 m, a nie 3,80 m jak przyjęto w przedmiarze. Dodatkowo nie uwzględniono wymurowania trójkąatów w szczytach. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 78 Poz. 136 – wg rzutu parteru (rys. P01) ilość ścianek działowych gr. 12 cm to ok. 210 m<sup>2</sup>, a nie tak jak przyjęto w przedmiarze 157,176 m<sup>2</sup>. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 79 Poz. 149 – wg przekroju rys. P05 gr. wełny to 20 cm, w przedmiarze przyjęto 18 cm, którą grubość przyjąć jako właściwą?

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 80 Poz. 150 – czego dotyczy ta pozycja?

Odpowiedź: Uzupełnienia konstrukcji więźarów.

Pyt. 81 Poz. 176 i 178 – wg rys. K.02.1 i K.02.2 przekrój trzpienia T1 i T2 wynosi 25x30 cm, a nie jak w przedmiarze 25x25 cm.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 82 Poz. 180-182, proszę podać dokładne parametry stropu. Czy jest możliwość wykonanie stropu w innej technologii?

Odpowiedź: Wszystkie informacje podane są w części konstrukcyjnej.

Pyt. 83 Poz. 183-185 – wg przekroju wysokość ścian 5,65 m, minus cokół 50 cm to 5,15 m, a nie jak przyjęto w przedmiarze 4,70 m. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 84 Poz. 189-191 – uwzględnione są 2 szczyty, wg widoków elewacji są 4 sztuki szczytów. Proszę o weryfikację przedmiarów.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 85 Poz. 196-198 – w przedmiarze orynowanie uwzględnione jest jako PCV, na widoku elewacji rys. P03 orynowanie jest przyjęte jako z blachy cynkowanej powlekaniej. Proszę określić, którą opcję przyjąć?

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 86 Poz. 215-217 – nie uwzględniono powierzchni szczytów. Proszę o korektę przedmiarów.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 87 Poz. 219-220 – skąd taka wartość przedmiaru? Ścian wewnętrznych nośnych jest ok. 18,30\*2 (tak jak w pozycji 218). Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 88 Poz. 221-223 – ilość ścian działowych wewnętrznych jest większa niż w przedmiarze, proszę o korektę.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 89 Jakie jest wykończenie ścian w toaletach oraz pomieszczeniach porządkowych? Przyjęto tynk cementowo-wapienny malowany farbą emulsyjną, czy takie rozwiązanie wycenić?

Odpowiedź: Standard wykończenia uzupełniono w dokumentacji.

Pyt. 90 Proszę podać parametry sufitów podwieszanych.

Odpowiedź: Standard wykończenia uzupełniono w dokumentacji.

Pyt. 91 Proszę podać parametry ścianki szklanej bezszprosowej.

Odpowiedź: Standard wykończenia uzupełniono w dokumentacji.

Pyt. 92 Proszę podać kolorystykę, rodzaj materiału oraz dodatkowe informacje jakim mają odpowiadać wyposażenie dodatkowe z pozycji 319-338.

Odpowiedź: Standard wykończenia uzupełniono w dokumentacji.

Pyt. 94 Okno wewnętrzne O1 w zestawieniu jest ze szkleniem ogniochronnym, proszę podać jaką odporność ma spełniać.

Odpowiedź: EI30

Pyt. 96 Czy ofertę należy wykonać w oparciu o zamieszczone przedmiary czy projekt budowlany?

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 98 W przedmiarze Targowisko\_Miejskie\_12\_12\_2019 w dziale 2.6 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji występuje elektryczny rezystancyjny nawilżacz parowy, natomiast brak informacji o nim w opisie budowlanym oraz na udostępnionych rysunkach. Proszę o weryfikację i podanie parametrów nawilżacza.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 99 W przedmiarze Targowisko\_Miejskie\_12\_12\_2019 w dziale 2.6 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji występuje układ chłodniczy - agregat zewnętrzny z układem pracy całorocznej, natomiast brak informacji o nim w opisie budowlanym oraz na udostępnionych rysunkach. Proszę o weryfikację i podanie parametrów agregatu.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 100 W przedmiarze Targowisko\_Miejskie\_12\_12\_2019 w dziale 2.5 Instalacja ogrzewania podano kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny 50 kW, natomiast w opisie budowlanym występuje kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 80 kW z zamkniętą komorą spalania z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 101 Przedmiar nie obejmuje wykonania kanałów wentylacji mechanicznej oraz krutek nawiewnych oraz wywiewnych o regulowanym przepływie. Proszę o poprawę przedmiaru i podanie parametrów krutek nawiewnych i wywiewnych.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 102 W opisie projektu budowlanego w dziale 10. centralna instalacja wentylacji mechanicznej podano nagrzewnicę elektryczną centrali wentylacyjnej, jednakże w opisie centralnego ogrzewania oraz w przedmiarze w dziale 2.6 instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji opisano centralę nawiewno-wywiewną dachową z wymiennikiem obrotowym nagrzewnicą wodną chłodnicą freonową. Proszę o weryfikację.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 103 Na rysunku S05 instalacji wentylacji mechanicznej przedstawiono centralę wentylacyjną zlokalizowaną wewnątrz budynku, natomiast w przedmiarze w dziale 2.6 instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji opisano centralę nawiewno-wywiewną dachową. Proszę o podanie jaką centralę należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 104 Brak w przedmiarze instalacji ciepła technologicznego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 106 W przedmiarze Targowisko\_Miejskie\_12\_12\_2019 w dziale 1.8 Mur oporowy i 1.9 Mur oporowy 2 występują korytka odpływowe prefabrykowane, proszę o podanie wymiarów korytek odwadniających.

Odpowiedź: Są wskazane na załącznikach graficznych.

Pyt. 107 Na rysunku Z01 Projekt zagospodarowania działką przedstawiono studzienki deszczowe z wpustem żeliwnym, brak ich w przedmiarze. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 108 Przedmiar nie obejmuje wykonania rurociągu kanalizacji deszczowej. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 109 Projekt zagospodarowania działką zawiera projektowany drenaż wzdłuż muru oporowego. Czy wykonanie drenażu wchodzi w zakres oferty?

Odpowiedź: Tak.

Pyt. 111 Czy Zamawiający udostępni projekt wykonawczy branży elektrycznej? (udostępniony projekt jest projektem budowlanym)

Odpowiedź: Załączono dokumentację.

Pyt. 112 Na udostępnionym przedmiarze obmiary nie zgadzają się z projektem (inne ilości i oznaczenia opraw itp.). Prosimy o wyjaśnienie

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 113 Na przedmiarze widnieją takie pozycje jak wykonanie systemu SSWiN, LAN oraz „instalacja alarmowa ppoż” (SSP?), na projekcie nie ma o tym mowy. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 114 W jaki sposób zamawiający przewiduje wykonanie instalacji uziomowej? (w projekcie raz mowa o sztucznym uziemiu fundamentowym raz o otokowym).

Odpowiedź: Uzupełniono dokumentację w tym zakresie.

Pyt. 117 W załączonych przedmiarach robót nie ujęto wykonania słupów wysokości 0,92m w stopach ST1, ST2 i ST3 w łącznej ilości 12,514m<sup>3</sup>. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 118 W załączonych przedmiarach robót nie ujęto rozłożenia geowłókiny pod warstwy podbudów pod nawierzchnie utwardzone. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 119 Wg. pozycji nr.134 przedmiaru budowlanego, ujęto tylko murowanie ścian do wysokości 3,8m. Prosimy o wyjaśnienie, czy ściany boczne wys. 5,55m i szczytowe powyżej wysokości 3,8m mają być obudowane tylko szalówką, czy mają być również murowane? Prosimy o zamieszczenie przekroju budynku obrazującego przekroje przez szczyty budynku.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 120 Prosimy o wyjaśnienie, czy obmiar pozycji nr 176 nie powinien wynosić w sumie 29,475m<sup>3</sup> tj. Trzpień T1 -  $(0,3*0,25)*6,55*30=14,74m^3$  + dodatkowy beton do łączenia między ścianami murowanymi wg. detalu „Sposób połączenia trzpieni żelbetowych ze ścianą murowaną”:  $(0,3 *0,25)*6,55*30=14,74m^3$ . Analogicznie brak dodatkowego betonu do łączenia ze ścianą murowaną również w poz. nr 178 dla trzpieni T2.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 121. Prosimy o zamieszczenie poprawnego zestawienia ilości wieńców i ich zbrojenia. Wg. zestawienia na rysunku konstrukcji nr K02.3 występują znaczne różnice w stosunku do ilości wieńców z rysunku nr K02.4 „Rzut stropów Teriva”. Prosimy o wskazanie poprawnego rysunku wg. którego należy przyjąć prawidłowe ilości wieńców.

Odpowiedź: Przedmiar ma charakter poglądowy. Wycenę należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pyt. 122. Czy dla branży sanitarnej Zamawiający dopuszcza realizację prac montażowych, robót ziemnych i odbiorowych w oparciu o normę PN – EN1610 z 2015 r., natomiast w zakresie wskaźników zagęszczenia wykopów zgodnie z normą PN-S-02205?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Pyt. 123 Proszę o zamieszczenie profili podłużnych kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego.

Odpowiedź: Są zamieszczone w części PZT

Pyt. 124 Proszę o podanie szczegółów dotyczących drenażu odwadniającego zlokalizowanego przy ścianach oporowych: średnicy oraz typu/materiałów rur drenarskich, materiału oraz frakcji obsypki filtracyjnej.

Odpowiedź: Wszystkie niezbędne informacje są na rysunkach PZT

Pyt. 151 Prosimy o informację czy w związku z wydłużającym się postępowaniem przetargowym Zamawiający przewiduje zmianę terminu umownego.

Odpowiedź: W związku z posiadaną umową dofinansowania niniejszego zamówienia ze środków zewnętrznych Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji inwestycji (tj. wykonanie zadania musi nastąpić do 16.10.2020 roku)

Wykonano w 1 egz.

Egz. nr 1 – ad acta

M.Siedlecki (85 71 85 400 wew. 012)

31.03.2020