

WYŁĄCZENIA i OGRANICZENIA PRAC W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. *Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Wasilkowie*
znak sprawy OSO.271.4.2020.MS

I. Z przedmiotu zamówienia **wyłącza się prace** oznaczone w załączonym przedmiarze z dnia 02 kwietnia 2020 roku następującymi pozycjami:

Nr pozycji przedmiaru	Opis prac <u>wyłączonych</u> z zamówienia
1.3.4	Utwardzenie placu pod wiatą śmietnikową
1.9	Mur Oporowy
1.10.7	Rzeźba terenowa
1.10.8	Brama wjazdowa
1.11	Nasadzenia
1.12	Ogrodzenie systemowe
3.2	Wyposażenie dodatkowe
356	Stół handlowy ze stali nierdzewnej
2.3.1.	Instalacje
266	Instalacja alarmowa włamania zgodnie z załącznikiem graficznym – dostawa i montaż
267	Instalacja alarmowa p.poż. zgodnie z załącznikiem graficznym – dostawa i montaż
268	Instalacja internetu zgodnie z załącznikiem graficznym – dostawa i montaż

II. W przedmiocie zamówienia **zmniejsza się zakres prac** oznaczonych w załączonym przedmiarze z dnia 02 kwietnia 2020 roku następującymi pozycjami:

Nr pozycji przedmiaru	Opis i wyliczenia <u>po zmniejszeniu</u> zamówienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2	Wykonanie powierzchni biologicznie czynnej			
4	Humusowanie terenu w tym skarp z obsianiem przy grub. Warstwy humusu 10 cm	m ²	1547,51	
			RAZEM	1547,51
5	Wykonanie mieszanki do nawożenia gleby - ziemia urodzajna z torfem (1 balot torfu, 2 m ³ ziemi)	m ³	154,751	
			RAZEM	154,751

6	Rozplantowanie ziemi żyznej w terenie poziomym	m ²	1547,51	
			RAZEM	1547,51
7	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. III	m ²	1547,51	
			RAZEM	1547,51
1.3	Utwardzenia			
1.3.1	Komunikacja kołowa z kostki			
8	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km – zebranie warstwy humusu	m ³	277	
			RAZEM	277
9	Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym – tłuczeń	m ³	207,75	
			RAZEM	207,75
10	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym – mieszanka piaskowo-żwirowa	m ³	207,75	
			RAZEM	207,75
11	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej	m ²	1385	
			RAZEM	1385
1.3.2	Komunikacja piesza z kostki			
14	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km – zebranie warstwy humusu	m ³	6,4	
			RAZEM	6,4
15	Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym – tłuczeń	m ³	4,8	
			RAZEM	4,8
16	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym – mieszanka piaskowo-żwirowa	m ³	4,8	
			RAZEM	4,8
17	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej	m ²	32	
			RAZEM	32
1.8	Kanalizacja deszczowa			
1.8.1	WLZ			

48	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0.8-1,5 m z zasypaniem (96+145)*0,4*1,2	m ³	115,68	
			RAZEM	115,68
49	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym – mieszanka piaskowo-żwirowa – podsypka pod ułożenie rurociągu (96+145)*0,4*0,10	m ³	9,64	
			RAZEM	9,64
50	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm – przyłącze do budynku 96+145	m ³	241	
			RAZEM	241
51	Roboty ziemne wykon. Koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ W gr. Kat. I-II z transp. urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5km	m ³	15	
			RAZEM	15
52	Studzienka rewizyjna DN425 z tworzywa sztucznego	szt.	5	
			RAZEM	5

Sporządził:

Adam Butkiewicz *butkiewicz*

Tomasz Halicki *Jul*

