

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

- KOSZTORYS OFERTOWY -
Nawierzchnia jezdni, chodników, wjazdów
Ul. Przytorowa w Wasilkowie

L.p	Numer SST	Nr. poz. cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. w zł. *)	Wartość robót w zł. *)
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	D.01.00.00		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,157		
2	D.01.02.04	13	Rozebranie podbudowy z betonu	m2	2,4		
3	D.01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m2	9		
4	D.01.02.04	28	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm	m2	4		
5	D.01.02.04	29	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	12		
6	D.01.02.04	41	Rozebranie krawężników betonowych	m	11		
7	D.01.02.04	44	Rozebranie obrzeży betonowych	m	15,5		
8	D.01.02.04	93	Rozebranie ławy betonowej pod krawężniki	m3	0,17		
	D.02.00.00		Roboty ziemne				
9	D.02.01.01	14	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie I - V kat. z transp. urobku na odkł. na odl. 6-15 km	m3	534		
	D.03.00.00		Odwodnienie korpusu drogowego				
10	D.03.02.01	72	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	4		
11	D.03.02.01	73	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	5		
12	D.03.02.01	72	Założenie pierścieni odciążających na istniejących studniach rewizyjnych kanalizacyjnych Ø 1,0 m	szt.	4		
	D.04.00.00		Podbudowy				
13	D.04.01.01	11	Wykonanie koryta mechanicznie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie I-V kat. głęb. do 10 cm	m2	803		
14	D.04.01.01	21	Wykonanie koryta ręcznie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie I-V kat. głęb. do 10 cm	m2	569		
15	D.04.02.01	32	Wykonanie podsypki piaskowej grubości warstwy 4-5 cm	m2	1332		
16	D.04.04.01	12	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna grubości 22 cm	m2	803		
17	D.04.04.01	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna grubości 12 cm	m2	40		
18	D.04.05.01	41	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem grubości warstwy do 15 cm (grubość 10 cm)	m2	803		
	D.05.00.00		Nawierzchnie				
19	D.05.03.23	12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm	m2	803		

1	2	3	4	5	6	7	8
	D.07.00.00		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
20	D.07.02.01	41	Oznakowanie pionowe - Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	3		
21	D.07.02.01	45	Przymocowanie tarcz znaków drogowych nieodbłaskowych do słupków o pow. do 0.3 m ²	szt.	5		
	D.08.00.00		Elementy ulic				
22	D.08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie betonowej z oporem	m	299		
23	D.08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie betonowej z oporem	m	21		
24	D.08.02.08	22	Wykonanie chodnika z kruszywa naturalnego z pospółki stabilizowanej mechanicznie, gr. 10 cm	m ²	529		
25	D.08.03.01	12	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm	m	49		
26	D.08.04.01	50	Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 grub.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	40		
OGÓŁEM:							
Podatek VAT..... % (zgodnie z obowiązującymi przepisami)							
Łączna kwota z podatkiem VAT							
CENA OFERTOWA **)							

Słownie:

*) - cenę jednostkową i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

**) - cenę ofertową należy podać w złotych z dokładnością do jednego złotego.

Data, pieczętka i podpis
sporządzającego

Pieczętka i podpis
upoważnionego
przedstawiciela
(firmy, przedsiębiorstwa)

Data, pieczętka i podpis
prac. Wydz. Merytorycznego