
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 698 w m. Wasilków
ADRES INWESTYCJI : ul. Kryńska w m. Wasilków
INWESTOR : GMINA WASILKÓW
ADRES INWESTORA : ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
WYKONAWCA ROBÓT : Piotr Samożytowicz
ADRES WYKONAWCY : ul. Ściegiennego 18/8, 16-100 Sokółk
BRANŻA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : 04.2016 R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2016 R.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 698 w m. Wasilków			
1.1			SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1	SST D- d.1.1 01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.125	km km	0.125	
					RAZEM	0.125
2	SST D- d.1.1 01.02.01	KNR-W 2- 01 0101- 03	Mechaniczna ścinka i karczowanie drzew z utrudnieniami (śr. 36-55 cm) (z odwiezieniem karpiny) 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
3	SST D- d.1.1 01.02.04	KNNR 6 0801-02 nawierzchnia na zjazdach ;	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie $((5.0+8.0)*2.0)/2+((5.0+7.0)*2)/2+2.0*1.0$	m ² m ²	27.00	
					RAZEM	27.00
4	SST D- d.1.1 01.02.04	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (kostkę oddać właścicielom posesji) 25.0	m ² m ²	25.00	
					RAZEM	25.00
5	SST D-01.02 d.1.1	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 13.0+11.5	m m	24.50	
					RAZEM	24.50
1.2			SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
6	SST D- d.1.2 02.01.01	KNR 2-01 0205-01 Rys nr 5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 345.0	m ³ m ³	345.00	
					RAZEM	345.00
7	SST D-02.03.1 d.1.2	KNNR 1 0202-07 Rys nr 5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie 3.5	m ³ m ³	3.50	
					RAZEM	3.50
1.3			SST D-04.00.00 PODBUDOWY			
8	SST D- d.1.3 04.01.01	KNNR 6 0102-02 zjazdy	Koryta gł. 21-30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 1.0+23.0	m ² m ²	24.00	
					RAZEM	24.00
9	SST D- d.1.3 04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 125.0*5.0	m ² m ²	625.00	
					RAZEM	625.00
10	SST D- d.1.3 04.04.01	KNNR 6 0112-01 zjazdy	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 125.0*5.0 1.0+23.0	m ² m ² m ²	625.00 24.00	
					RAZEM	649.00
11	SST D- d.1.3 04.04.02	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 125.0*5.0	m ² m ²	625.00	
					RAZEM	625.00
1.4			SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
12	SST D d.1.4 05.03.23	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 125.0*5.0 24.0	m ² m ² m ²	625.00 24.00	
					RAZEM	649.00
1.5			SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC			
13	SST D- d.1.5 08.01.01	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm (najazdowe) wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem 125.0+5.0	m m	130.00	
					RAZEM	130.00

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1.5	SST D-08.01.01	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem 125.0	m m	 125.00	
					RAZEM	125.00
15 d.1.5	SST D-08.03.01	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 4.0+8.0+8.0+1.0+12.0	m m	 33.00	
					RAZEM	33.00
1.6			SST D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA			
16 d.1.6	D.09.01.01	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych sieciem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodowym warstwą o grub.10 cm 21.0+10.0+12.0+15.2+28.0	m ² m ²	 86.20	
					RAZEM	86.20
1.7			INNE ROBOTY			
17 d.1.7		analiza indywidualna	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	ryczałt ryczałt	 1.00	
					RAZEM	1.00
18 d.1.7		analiza indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt ryczałt	 1.00	
					RAZEM	1.00

KOSZTORYS OFERTOWY

1 z 2

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 698 w m. Wasilków

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis	jedn.ob m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	SST D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,125		
2	SST D-01.02.01	KNR-W 2-01 0101-03	Mechaniczna ścinka i karczowanie drzew z utrudnieniami (śr. 36-55 cm) (z odwiezieniem karpiny)	szt.	1		
3	SST D-01.02.04	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	27		
4	SST D-01.02.04	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej (kostkę oddać właścicielom posesji)	m2	25		
5	SST D-01.02.04	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	24,5		
6	SST D-02.01.01	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi	m3	345		
7	SST D-02.03.1	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie	m3	3,5		
8	SST D-04.01.01	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 21-30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	24		
9	SST D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	625		

KOSZTORYS OFERTOWY

2 z 2

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 698 w m. Wasilków

10	SST D-04.04.01	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	649		
11	SST D-04.04.02	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	625		
12	SST D 05.03.23	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	649		
13	SST D-08.01.01	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm (najazdowe) wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	130		
14	SST D-08.01.01	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	125		
15	SST D-08.03.01	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	33		
16	D.09.01.01	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodowym warstwą o grub.10 cm	m2	86,2		
17			Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	ryczałt	1		
18			Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1		
					ŁĄCZNIE		
					PODATEK VAT 23%		
					OGÓŁEM		

Słownie: